

TECHNOLOGIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY

1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp.
2. Zmycie detalu architektonicznego.
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
4. Zmycie detalu architektonicznego.
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.
6. Zmycie detalu architektonicznego.
7. Odgrzybianie podłoża.
8. Wzmocnienie detali architektonicznego.
9. Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”.
- 9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego.
10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji.

TYNKI

1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw.
5. Odgrzybianie i wzmocnienie podłoża.
6. Nanoszenie tynków renowacyjnych.
7. Malowanie elewacji.

OPIS

Gzyms koronujący (wieńczący) w wątku ceglany wyniesiony w kilku warstwach, począwszy od leżącej na podstawie rolki zazębionej, poprzez kształtkę gzymsową, zakończony zwykłą rolką leżącą na wozówce. Poniżej gzymsu koronującego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegły (kształtki ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego z zendrówki podkreślona lekko wysuniętą rolką leżącą. Fryz słabo widoczny z uwagi na przykrywające go warstwy starej malatury.

Powyżej parteru elewację otynkowano tynkiem zatartym na gładko.  
Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażnionych

Gzyms wysadzony wyprofilowaną kształtką ceramiczną i zakończony leżącą rolką z cegły. Gzyms podkreślony zazębnionym pasem ukośnym i leżącą rolką z cegły o niewielkim wysadzeniu.

Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażnionych  
Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego.

Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażnionych  
Cokół wysunięty o ½ c, zakończony kształtką ceramiczną prostą, ukośną.

LOKALIZACJA

STREFA PODOKAPOWA  
Gzyms koronujący  
**TECHNOLOGIA**  
**DETAL ARCHITEKTONICZNY**

STREFA ŚRODKOWA  
**TECHNOLOGIA**  
**KLINKIER**  
1. Oczyszczenie spoin - mechaniczne usunięcie mchu, "dzikich" zapraw itp.  
2. Zmtcie wątku ceglanego.  
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.  
4. Zmycie wątku ceglanego.  
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.  
6. Zmycie wątku ceglanego.  
7. Odgrzybianie podłoża.  
8. Wzmocnienie wątku ceglanego  
9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego "in situ".  
10. Malowanie wątku ceglanego.  
**TYNKI**


Gzyms międzykondygnacyjny  
**TECHNOLOGIA**  
**DETAL ARCHITEKTONICZNY**

STREFA PARTERU  
**TECHNOLOGIA**  
**KLINKIER**



STREFA COKOŁOWA  
Gzyms cokółowy  
**TECHNOLOGIA**  
**DETAL ARCHITEKTONICZNY**  
**KLINKIER**

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

W ZAKRESIE OPRACOWANIA



KOLORYSTYKA


|  |   |
|--|---|
|  | RGB 192,106,103 (hex C06A67)<br>miesz. L55, C36,H30,Hbz23<br>CMYK 12,64,50,10 |
|  | RGB 248,230,189 (hex F8E6BD)<br>miesz. L92, C21, H85, Hbz80<br>CMYK 0,6,31,0  |

UWAGI !

1. Dach od obróbek blacharskich okapu do kalenicy poza zakresem niniejszego opracowania.
2. Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejściowe) poza zakresem niniejszego opracowania.

|                       |               |                              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| OPRACOWAŁ:            | NR UPRAWNIEN: | PODPIS:                      |
| mgr inż. Lech Żmudzki | 44/DOŚ/08     |                              |
| Skala: 1:-            |               | Data opracowania: 09.2019 r. |

|  |   |
|--|---|
| INWESTOR:<br>OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH<br>STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu  | ADRES INWESTYCJI:<br>Dz. nr 2/13, AM-17 Obręb ewidencyjny 2: Lubań<br>Miejscowość: Lubań, Powiat: Lubań |
| TEMAT OPRACOWANIA:<br>PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH<br>STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu<br>ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań | NR RYSUNKU:<br><b>B - 6</b>  |  |
| BRANŻA:<br>BUDOWLANA   | TYTUŁ RYSUNKU:<br>PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI<br>ELEWACJA północno-zachodnia 2 (boczna-tylna) |   |